

**Planilha orçamentária**

Obra: Reforma da Câmara Municipal de Alta Floresta-MT

Proprietário: Câmara Municipal de Alta Floresta-MT

Endereço: Av. Ariosto da Riva, Lote AC18/2, Canteiro Central.

Área do terreno: 3.044,25m²Área construída: 1.363,08m²Área total: 1.363,08m²

LDI: 24,49%

BOLETIM SINFRA JUL2011

Código	Código Comp.	Descrição dos serviços	Und.	Quant.	P. Unit.	LDI	Total
1.1		Serviços Preliminares					
1.00.700.001.0	CA0015	Placa da obra em chapa de aço galvanizado	m2	4,50	162,42	39,78	909,88
		Total do item					909,88
1.2		Demolições e Remoções					
1.02.230.006.5	CB0045	Remoção de esquadria de madeira, inclusive batente (16 portas)	m2	26,88	6,37	1,56	213,16
1.02.230.002.0	CB0036	Remoção de esquadria metálica com ou sem reaproveitamento (janelas da fachada)	m2	26,46	3,98	0,97	131,10
1.02.220.006.0	CB0016	Demolição de forro de gesso em placas (forro e roda-forro do Plenário)	m2	22,00	3,10	0,76	84,90
		Total do item					429,16
1.3		Esquadrias					
1.08.810.007.5	CH0169	Vidro temperado, colocado em caixilho, com gaxeta de neoprene e=8mm (janelas da fachada)	m2	26,46	203,39	49,81	6.699,68
1.08.810.008.0	CH0170	Vidro temperado, colocado em caixilho, com gaxeta de neoprene e=10mm (portas)	m2	26,88	281,10	68,84	9.406,42
1.09.670.006.0	CI0145	Soleira em granito natural de 15cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 (portas)	m	12,80	53,47	13,09	852,03
1.09.760.002.0	CI0051	Peitoril de granito natural de 15cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 (janelas da fachada)	m	12,60	64,60	15,82	1.013,30
		Total do item					17.971,43
1.4		Pintura					
1.09.910.004.0	CI0015	Látex acrílico em parede com duas demãos (inclusive forro)	m2	2.736,90	9,33	2,28	31.788,87
		Total do item					31.788,87
1.5		Cobertura e forro					
1.09.550.000.5	CI0068	Forro de gesso fixo monolítico com placa pre-moldada, encaixa macho-femea (reparo do forro e roda-forro do plenário)	m2	22,00	37,59	9,21	1.029,51
		Total do item					1.029,51
1.6		Limpeza					
1.02.240.002.0	CA0014	Limpeza geral da edificação	m2	890,00	4,93	1,21	5.462,25
1.14.520.000.5	CN0104	Carga manual de entulho em caminhão basculante	m3	8,00	9,91	2,43	98,70
		Total do item					5.560,94
		Total Geral:					57.689,79